



MASSE / DIMENSIONS / DIMENSIONS / MATERIALE	
HÖHE OFEN	
HAUTEUR POËLE	
HEIGHT OF STOVE	1075 mm
HOOGTE KACHEL	
BREITE OFEN (Bodenplatte/Deckplatte)	
LARGEUR POËLE (plaque inférieure/plaque supérieure)	
STOVE WIDTH (floor plate/top plate)	1500 mm
BREEDTE KACHEL (bodemplaat/bovenplaat)	
TIEFE OFEN (Bodenplatte/Deckplatte)	
PROFONDEUR POËLE (plaque inférieure/plaque supérieure)	
STOVE DEPTH (floor plate/top plate)	530 mm
DIEPTE KACHEL (bodemplaat/bovenplaat)	
FEUERRAUM h/b/t	
FOYER h/l/p	
FIRE BOX h/w/d	430/550/360 mm
STOOKRUIMTE h/b/d	
RAUCHROHR Ø	
SORTIE DE FUMÉ Ø	
FLUE TUBE Ø	200/180 mm
ROOKGASOFVOER Ø	
a-HÖHE ROHR oben (ohne Drehstutzen)	
a-RACCORD SUPÉRIEUR (sans manchon tournant)	
a-HEIGHT OF PIPE at top (exc. swivel mechanism)	940 mm
a-HOOGTE BUIS boven (zonder draaiondersteuning)	
a-HÖHE ROHR oben (mit Drehkonsole & Drehstutzen)	
a-RACCORD SUPÉRIEUR (avec console pivotante et manchon tournant)	
a-HEIGHT OF PIPE at top (inc. revolving console & swivel mechanism)	—
a-HOOGTE BUIS boven (met draai console & draaiondersteuning)	
b-HÖHE ROHR hinten	
b-RACCORD arrière	
b-HEIGHT OF PIPE at rear	—
b-HOOGTE BUIS achter	
c-DISTANZ ROHR OBEN ZU RÜCKWAND	
c-DISTANCE RACCORD SUPÉRIEUR – PAROI ARRIÈRE	
c-DISTANCE OF PIPE AT TOP TO REAR WALL	204 mm
c-AFSTAND BUIS BOVEN TOT ACHTERKANT	
d-HÖHE ANSCHLUSS AIR-SYSTEM (Ø 100mm) ¹⁾	
d-RACCORD SYSTÈME AIR (Ø 100 mm) ¹⁾	
d-HEIGHT OF CONNECTION TO AIR SYSTEM (Ø 100mm) ¹⁾	120 mm od. unten / ou en bas / or at bottom / vanaf onder
d-HOOGTE AANSLUITING AIR-SYSTEEM (Ø 100mm) ¹⁾	



LEISTUNG / PIUSSANCE / OUTPUT / PRESTATIES	
NENNWÄRMELEISTUNG ³⁾ PIUSSANCE NOMINALE ³⁾ NOMINAL HEAT OUTPUT ³⁾ NOMINALE TEMPERATUURWOORDE ³⁾	7 kW
HEIZLEISTUNG min./max. pro Std. PIUSSANCE min./max. par h THERMAL OUTPUT RANGE min./max. per hour WARMEOPBRENGST min./max. per uur	5–9 kW
HOLZAUFGABEMENGE/Std. ⁴⁾ CHARGE DE BOIS/h ⁴⁾ WOOD FUEL REQUIREMENT/hour ⁴⁾ HOUTVERBRUIK/per uur ⁴⁾	2.2 kg
RAUMHEIZVERMÖGEN max. ⁵⁾ VOLUME CHAUFFÉ max. ⁵⁾ ROOM HEATING CAPACITY max. ⁵⁾ MAXIMAL TE VERWARMEN OPPERVALAKTE ⁵⁾	300 m ³
GEWICHT / POIDS / WEIGHT / GEWICHT	
JE NACH AUSSTATTUNG ⁹⁾ SELON D'ÉQUIPEMENT ⁹⁾ DEPENDING ON EQUIPMENT ⁹⁾ AFHANKELIJK VAN DE UITVOERING ⁹⁾	520 kg
ÖKOLOGIE / ÉCOLOGIE / ECOLOGY / ECOLOGIE	
WIRKUNGSGRAD RENDEMENT EFFICIENCY EFFICIËNTIE	78%
STAUB POUSSIÈRES FINES DUST STOF	33 mg/Nm ³
CO	625 mg/Nm ³



Energieeffizienzklasse: A⁺ / kW 7,5
 Classe d'efficacité énergétique: A⁺ / kW 7,5
 Energy efficiency class: A⁺ / kW 7,5
 Energie-efficiëntieklaasse: A⁺ / kW 7,5

INFORMATION SCHORNSTEINFEGER / INFORMATIONS RAMONEUR / INFORMATION CHIMNEY SWEEP / INFORMATIE VOOR DE SCHOORSTEENVEGER	
TRIPELWERTE ²⁾ TIRAGE DANS LA CHEMINÉE ²⁾ TRIPLE VALUES ²⁾ TRIPLEWAARDE ²⁾	7.3/300/0.12/-
EN 13240/13229	RRF-40071427
Art. 15a B-VG	✓
MINERGIE®-MODUL	—
DIBt ⁶⁾	—
BImSchV ⁷⁾	Stufe 2 / Niveau 2 / Level 2 / Graad 2
Flamme verte	***** (7 étoiles)

LEGENDE / LÉGENDE / LEGEND / LEGENDE

- 1) Die Länge der Verbrennungsluftleitung soll max. 4m mit einem Durchmesser von 100 mm und zwei 90°-Bögen betragen. Anschlussart bei Bestellung angeben.
 2) Tripelwerte:
 Abgasmassenstrom g/s / Abgastemperatur °C / erforderlicher Förderdruck mbar / erforderlicher Förderdruck in mbar bei 0,8-facher Nennwärmeleistung.
 3) Nennwärmeleistung:
 Geprüfte Leistung EN 13240 mit einer bestimmten Brennholzmenge. Die Heizleistung kann über die Brennholzmenge gesteuert werden. Die maximale Heizleistung darf nicht überschritten werden. Bitte beachten Sie unsere ausführliche Bedienungsanleitung.
 4) Holzaufgabemenge/Std. (Wert auf Basis der Nennwärmeleistung):
 Bei einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von 80% ergibt 1 kg lufttrockenes Buchenholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt von unter 20% eine Heizleistung von ca. 3,2 kW.
 5) Raumheizvermögen: *)
 Die beheizbare Wohnfläche hängt von folgenden Einflussfaktoren ab: Isolationswerte, Gebäudealter, offene Stockwerke, Basisheizsystem, Außentemperatur.
 *) berechnet nach DIN 18843 und nach günstigen Heizbedingungen
 6) Das DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) zertifiziert Feuerstätten auf deren Sicherheit in Unterdrucksituationen, z.B. in dichten Wohnräumen mit Lüftungsanlage.
 7) Die mit «Stufe 2» gekennzeichneten Modelle erfüllen die Anforderungen der 1. BlmSchV, Stufe 2, welche für Neuinstallationen ab dem 01.01.2015 relevant sein wird.
 8) AIR-Anschluss nicht mittig. Siehe Masszeichen. Bei Q-BIC 127f nicht möglich.
 9) Inkl. 12 mm Stahlfront.

Technische Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

- 1) La longueur du conduit d'air de combustion est d'un maximum de 4 m; elle a un diamètre de 100 mm et deux coudes à 90°. Indiquer la manière de raccordement avec la commande.
 2) Tirage dans la cheminée:
 Masse du courant des fumées g/s / température des fumées °C / pression de refoulement nécessaire mbar / pression de refoulement nécessaire en mbar avec une puissance calorifique nominale de 0,8 fois.
 3) Puissance nominale:
 Puissance, homologuée selon EN 13240 avec une quantité de bois de chauffage définie. La puissance peut être réglée par la quantité de bois de chauffage utilisée.
 La puissance maximale ne doit pas être dépassée. Reportez-vous à notre notice d'utilisation.
 4) Charge de bois/h (valeur sur la base de la puissance nominale):
 Avec un rendement moyen de 80%, on obtient, pour 1 kg de bois de hêtre d'un taux d'humidité inférieur à 20%, une puissance d'environ 3,2 kW.
 5) Volume chauffé: *)
 La surface habitée pouvant être chauffée dépend directement des facteurs suivants: l'isolation, l'âge du bâtiment, le nombre d'étages de l'habitation, le système de chauffage de base et la température extérieure.
 *) calculé selon DIN 18843 et en fonction de conditions de chauffage favorables
 6) Le DIBt (Institut allemand pour la technique de construction) certifie les foyers sur la base de leur sécurité dans les situations de dépression, p.ex. dans les pièces d'habitation étanches avec installation d'aération.
 7) Les modèles désignés «niveau 2» satisfont les exigences de la 1e BlmSchV, niveau 2, qui réglemente les nouvelles installations dès 1er janvier 2015.
 8) Raccordement AIR non centré. Voir le dessin coté. Non possible pour le Q-BIC 127f.
 9) Avec façade en acier 12 mm.

Les modifications techniques restent réservées à tout moment.

- 1) The length of the combustion air pipe should be max. 4 m with a diameter of 100 mm and two 90° bends. Please specify the connection type when ordering.
 2) Triple values:
 Flue gas mass flow rate g/s / Flue gas temperature °C / Required delivery pressure mbar / Required delivery pressure in mbar at 0.8 time nominal heat output.
 3) Nominal heat output:
 Verified output EN 13240 with a certain amount of firewood. The heat output can be controlled by varying the amount of firewood. The maximum heat output must not be exceeded.
 Please follow our comprehensive operating instructions.
 4) Wood fuel requirement per hour (based on nominal heat output):
 At an average efficiency of 80%, 1 kg of air-dried beech wood with a moisture content of less than 20% gives a thermal output of approx. 3.2 kW.
 5) Room heating capacity: *)
 The living area that can be heated depends on the following factors: insulation values, the age of the building, whether the floors are open plan, the underlying heating system, the outside temperature.
 *) calculated according to DIN 18843 and under favourable heating conditions
 6) The DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) certifies fires for their safety in underpressure situations, e.g. in dense living spaces with an air-conditioning system.
 7) Models marked as "Level 2" meet the requirements of the 1st Federal Immission Control Ordinance (1. BlmSchV, Stufe 2), which came into force for new installations on 01.01.2015.
 8) AIR connection not centered. See dimension sign. Not possible with Q-BIC 127f.
 9) Inc. 12 mm steel front.

Subject to technical modifications at any time.

- 1) De lengte van de rookgasafvoer mag max. 4 meter zijn met een diam. van 100 mm en twee bochten van 90 graden. Bij bestelling aansluitwijze aangeven.
 2) Tripelwaarde:
 Uitlaatgasmassastroom g/s / Uitlaatgastemperatuur °C / Vereiste toevoerdruk mbar / Vereiste toevoerdruk in mbar bij 0,8 maal de nominale temperatuur waarde.
 3) Nominale temperatuur waarde:
 Geteste waarde EN 13240 met vaste hoeveelheid brandstof. De waarde kan met de hoeveelheid brandstof gestuurd worden. De maximale waarde mag niet overschreden worden.
 Houdt u zich a.u.b. aan onze bedieningshandleiding.
 4) Houtverbruik per uur (op basis van de nominale waarde). Bij een gemiddeld rendement van 80% geeft 1 kg luchtgedroogd beukenhout met een vochtigheidsgraad van minder dan 20% een warmteopbrengst van ca. 3,2 KW.
 5) Te verwarmen oppervlakte: *)
 De werkelijke verwarming van de te verwarmen woonruimte hangt af van de volgende invloedsfactoren: isolatiewaarde, leeftijd woning, open trappen en vides, basisverwarming, buitentemperatuur.
 *) berekend naar DIN 18843 en gunstige omstandigheden
 6) Het DIBt (Duits Instituut voor Bouwtechniek) certificeert kachels op het functioneren in onderdrucksituaties, bijv. in kiedichte woningen met mechanische ventilatie.
 7) De met „graad 2“ aangeduide modellen voldoen aan de eisen van de 1e Duitse immissieverordeningen, graad 2, die sinds 01.01.2015 voor nieuwe installaties van belang zijn.
 8) AIR-aansluiting niet in het midden. Zie maatteken. Bij Q-BIC 127f niet mogelijk.
 9) Incl. 12 mm stalen front.

Technische wijzigingen altijd voorbehouden.

**SICHERHEITSABSTÄNDE ZU BRENNBAREN MATERIALIEN
DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX MATERIAUX COMBUSTIBLES
SAFETY DISTANCES TO FLAMMABLE MATERIALS
VEILIGHEIDSAFSTANDEN TOT BRANBARE MATERIALEN**


A. NACH HINTEN A. ARRIÈRE A. TO THE REAR A. ACHTERAAN	100 mm
B. ZUR SEITENWAND B. LATÉRALE B. TO THE SIDE WALL B. AAN DE ZIJWAND	100 mm
C. NACH VORNE C. DEVANT C. TO THE FRONT C. VOORAAN	800 mm



X-BOARD, rechtwinklige Aufstellung 90°

X-BOARD, angle droit 90°

X-BOARD, right-angled installation 90°

X-BOARD, rechthoekige installatie 90°







attika
FEUERKULTUR

X-Board (woodbox links)

Massstab 1/10

27.03.2008

Änderungen vorbehalten!



X-Board (woodbox rechts)
 Massstab 1/10
 27.03.2008
 Änderungen vorbehalten!

attika
FEUERKULTUR